

# CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del  
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)  
giusta Delibera Commissario Straordinario n. 8 del 30.10.2017

## MANUTENZIONE ORDINARIA


delle reti irrigue consortili dipendenti  
dal sistema irriguo Ogliastro  
(Lotto Francofonte 1° e 2° stralcio  
– 3°lotto Scordia )

**ANNO 2019**

### ALLEGATI:

- A.1 Relazione
- A.2 Planimetria dei lotti irrigui
- A.3 Schema accordo quadro
- A.4 Norme tecniche di capitolato per acquedotti e fognature
- A.5 Analisi Prezzi
- A.6 Elenco Prezzi

Il R.U.P. e Progettista  
(dott. ing. Maurizio Antonio D'Urso)



## RELAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA

### Sistema Ogliastro Dittaino-Gornalunga (Invaso Don Sturzo)

Le opere irrigue gestite dal Consorzio di Bonifica 10 Sicacusa, sono distribuite su 2 comprensori irrigui:

comprensorio Area Sud (Lisimelie) e comprensorio Area Nord. Quest'ultimo è dotato di due sistemi di approvvigionamento.

- a) Salso-Simeto;
- b) Ogliastro Dittaino-Gornalunga.

Ciascun sistema prevede più lotti irrigui.

Il seguente prospetto A riporta le superfici topografiche, attrezzate ed irrigue per ciascun lotto irriguo:

#### PROSPETTO A

Comprensorio irriguo	Lotti irrigui	Superficie topografica (ha)	Superficie attrezzata (ha)	Superficie irrigua (ha)	Rete di distribuzione Km
Sistema Salso-Simeto (Ancipa, Pozzillo e Invaso Lentini)	Canale adduttore per il Lotto B 2° stralcio e C in c.a. con sez. ad "U"				6,00
	Lotto B 1° stralcio	1.667	1.627	1.627	98,94
	Lotto B 2° stralcio e Lotto C	2612	2408	2408	157,22
	Lotti D ed F	1.452	1.345	1.345	82,80
	Lotto E	550	450	450	23,91
	<b>Sommano</b>	<b>6.281</b>	<b>5.830</b>	<b>5.830</b>	<b>368,87</b>
Sistema Ogliastro Dittaino-Gornalunga (Invaso Don Sturzo)	Francofonte 1° stralcio	6.315	3.916	3.916	618,22
	Francofonte 2° stralcio		826	826	39,18
	3° Ogliastro Scordia	580	435	435	35,60
	<b>Sommano</b>	<b>6.895</b>	<b>5.177</b>	<b>5.177</b>	<b>693,00</b>
Comprensorio Lisimelie (Fiume Ciane)	1° Lotto	9.288	1.700	1.700	262,76
	2° Lotto		1.900	1.900	
	3° Lotto		1.100	1.100	
	<b>Sommano</b>	<b>9.288</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>262,76</b>
<b>Totale</b>		<b>22.464</b>	<b>15.707</b>	<b>15.707</b>	<b>1.324,63</b>

Il prospetto B riporta invece il dettaglio, sempre per ciascun lotto irriguo, delle condotte esistenti, siano esse principali, secondarie e terziarie.

**PROSPETTO B**

Comprensorio irriguo	Lotti irrigui	Condotte Principali (Km) DN 1400 ÷ 600	Condotte secondarie (Km) DN 500 ÷ 350	Condotte terziarie (Km) DN 315 ÷ 110	Totale rete di distribuzione (Km)
Sistema Salso-Simeto (Ancipa, Pozzillo e Invaso Lentini)	Canale addutt. c.a. sez. ad "U"	6,00	-	-	6,00
	Lotto B 1° stralcio	7,23	8,40	83,31	98,94
	Lotto B 2° str. e Lotto C	15,89	9,95	131,38	157,22
	Lotti D ed F	14,22	8,66	59,92	82,80
	Lotto E	2,94	2,00	18,97	23,91
	<b>Sommano</b>	<b>46,28</b>	<b>29,01</b>	<b>293,58</b>	<b>368,87</b>
Sistema Ogliastro Dittaino-Gornalunga (Invaso Don Sturzo)	Francofonte 1° stralcio	45,62	6,75	565,85	618,22
	Francofonte 2° stralcio	12,77	2,17	24,24	39,18
	3° Ogliastro Scordia	5,29	0,90	29,41	35,60
	<b>Sommano</b>	<b>63,68</b>	<b>9,82</b>	<b>619,50</b>	<b>693,00</b>
Comprensorio Lisimelie (Fiume Ciane)	1° Lotto	74,46	60,14	128,16	262,76
	2° Lotto				
	3° Lotto				
	<b>Sommano</b>	<b>74,46</b>	<b>60,14</b>	<b>128,16</b>	<b>262,76</b>
<b>Totale</b>		<b>185,42</b>	<b>98,97</b>	<b>1.042,24</b>	<b>1.324,63</b>

Le tipologie delle condotte esistenti e sopra riportate sono costituite da tubazioni in acciaio, c.a.p., p.r.f.v., p.v.c. e fibro-cemento.

Nell'ambito della presente perizia viene presa in considerazione la manutenzione ordinaria dei 693,00 Km di rete di distribuzione esistente nel sistema Ogliastro Dittaino-Gornalunga.

L'avvio della ormai prossima stagione irrigua necessita di interventi manutentori indispensabili a garantire la regolare distribuzione dell'acqua ed a far fronte alle varie problematiche dovute alla vetustà delle reti, nonché al deterioramento delle apparecchiature presenti lungo le linee e negli impianti, che richiedono manutenzione o sostituzione parziali o totali.

I comuni interessati dalla presente perizia sono quelli di Lentini, Carlentini e Francofonte, rappresentati nell'allegata planimetria della Tav. 2.

Parte degli interventi già noti, sono già stati segnalati, prioritariamente, nei singoli lotti. La mancata realizzazione anche di parte di essi non consentirà un normale avvio dell'irrigazione.

Di seguito se ne riporta l'elenco:

**TAB. 1**

	<b>Descrizione</b>	<b>Intervento da eseguire</b>
1/431	<b>Lotto Francofonte Ogliastro 1° stralcio - condotta principale</b>	Flangiatura scarico
2/432	<b>Lotto Francofonte Ogliastro 1° stralcio - condotta secondaria in acciaio</b>	riparazione condotta
3/456bis	<b>Lotto Francofonte Ogliastro 2° stralcio - condotta terziaria comizio S1</b>	riparazione condotta
4/464	<b>3° Lotto Ogliastro-Triangolino – condotta terziaria comizio 2</b>	riparazione condotta
5/468	<b>3° Lotto Ogliastro-Triangolino – condotta comizio 2 triangolino</b>	riparazione condotta
6/469	<b>Lotto Francofonte Ogliastro 1° stralcio - comizio 1A</b>	riparazione condotta
7/472	<b>Lotto Francofonte Ogliastro 1° stralcio - condotta terziaria comizio 5L</b>	riparazione condotta
8/473	<b>Lotto Francofonte Ogliastro 1° stralcio - comizio 11</b>	revisione sfiato
9/481	<b>Lotto Francofonte Ogliastro 1° stralcio – condotta terziaria comizio 5N</b>	riparazione condotta
10/486	<b>3° Lotto Ogliastro-Triangolino - comizio 5-6</b>	revisione sfiato
11/494	<b>Lotto Francofonte Ogliastro 1° stralcio - comizio 1C</b>	revisione sfiato
12/487	<b>Lotto Francofonte Ogliastro 1° stralcio – condotta secondaria</b>	riparazione condotta

I successivi interventi manutentivi saranno individuati dal Direttore dei Lavori su segnalazione del personale dell'Area Agraria addetto alla distribuzione irrigua e gli importi relativi saranno contabilizzati applicando i prezzi unitari di cui all'allegato Elenco Prezzi. Questi

ultimi sono stati desunti parte dal prezzario Regione Sicilia 2019 e parte da analisi prezzi aggiornata e dettagliata.

La presente manutenzione ordinaria 2019 dovrà necessariamente avere inizio con gli interventi già precedentemente segnalati e riportati nella Tab.1 della stessa pagina e dovrà proseguire con le riparazioni che l'esercizio irriguo comporterà, successivamente al suo avvio.

Il ridotto organico di personale operaio cui è costretto a far fronte il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, nonché la mancanza totale di mezzi d'opera ed attrezzature di proprietà, costringe da parecchi anni l'Ente a ricorrere ad affidamenti dei lavori a ditte esterne.

Si ritiene di poter far fronte alla corrente manutenzione ordinaria dei lotti irrigui in oggetto impegnando delle somme per un importo complessivo di € 80.000 oltre IVA, secondo il seguente prospetto:

Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 78.304,46	oltre IVA
importo degli oneri speciali della sicurezza a misura	€ 1.695,54	oltre IVA
per l'importo complessivo di € 80.000,00 oltre IVA;		

La procedura che si intende adottare è quella relativa alla stipula di un accordo quadro previsto dall'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con idonee imprese da individuare mediante procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e con criterio della aggiudicazione dell'offerta con il metodo del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

## SICUREZZA

Si prevede l'impiego di una sola impresa con un'entità inferiore presunta di 200 uomini/giorno, pertanto l'impresa redigerà il P.S.S..

Inoltre, l'impresa potrà usufruire sei servizi igienici e dei locali all'interno del presidio "Vasca Leone".

## ESPROPRIAZIONI

Tutte le lavorazioni si svolgeranno su tracciati esistenti già espropriati e per tale motivo non è necessario precedere a espropriazioni.

*Lentini, Marzo 2019*

**Il Progettista e R.U.P.**

(dott. ing. Maurizio Antonio D'Urso)

