



Mandatario senza rappresentanza del
CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE
 (D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)
 giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017
 Via Agnone n°68 - 96016 - Lentini (SR)

**PROGETTO ESECUTIVO DEL " RADDOPPIO DELL'ELETTROPOMPA
 DI SOLLEVAMENTO DELL'IMPIANTO IDROVORO DEL PANTANO
 GELSARI FINALIZZATO ALL'OTTIMIZZAZIONE DELL'IMPIANTO
 DEL SISTEMA DI ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
 IN ECCESSO E SOCCORSO ALL'ELETTROPOMPA ESISTENTE"**





PROGETTO ESECUTIVO


		1	8	S	R		D.1
Codice Lavoro	Anno	Provincia		Scala	N° elenco allegati		

VISTI ED APPROVAZIONI

OGGETTO:

Elenco prezzi


IL RUP e PROGETTISTA (Dr. Arch. Salvatore Fisicaro) 	IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA (Geom. Paolo Fisicaro) 	IL PROGETTISTA IMPIANTI (Dr. Ing. Vincenzo Indelicato) 	IL DIRIGENTE AREA TECNICA PROGETTAZIONE (Dr. Ing. Massimo Paterna) 
--	---	--	---



REV.	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	ANNOTAZIONI
	Giugno 2018	dall'Ufficio Tecnico Consortile			prezziario 2018

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite con Analisi		
1	NP1	Rimozione Impianto esistente, con recupero dei quadri in BT, dei cavi di alimentazione pompa esistente, del trasformatore EURO MILLEQUATTROCENTOOTTANTASEI/99	€/a corpo	1.486,99
2	NP2	Fornitura e posa in opera di scomparto MT arrivo da cabina principale ENEL, compreso cavi in MT di collegamento EURO SEDICIMILADUECENTOTRENTASETTE/05	€/cadauno	16.237,05
3	NP3	Fornitura e posa in opera di scomparto MT protezione trafo, compreso collemanti cavi MT al trafo, regolazione dei sistemi EURO SETTEMILADUECENTOVENTICINQUE/99	€/cadauno	7.225,99
4	NP4	Fornitura e posa in opera di trasformatore in resina da 630KVA, compreso di scomparto in lamiera con portella, compreso dello stesso. EURO VENTIMILASEICENTOTRENTAOTTO/94	€/cadauno	20.638,94
5	NP5	Fornitura e posa in opera di passerella metallica da 300x75 mm in opera su apposite staffe, compreso di giunti, messa a terra pezzi speciali quali curve etc, e coperchio. EURO CENTOTRENTANOVE/45	€/metro	139,45
6	NP6	Fornitura e posa in opera di cavo FG7R sezione 1x240 mm, in opera dentro passerella in metallo già predisposta, EURO SETTANTAUNO/94	€/ml.	71,94
7	NP7	Fornitura e posa in opera di cavo FG7R sezione 1x120 mm, in opera dentro passerella in metallo già predisposta, compreso capocorda e collegamenti elettrici. EURO TRENTAQUATTRO/69	€/ml.	34,69
8	NP8	Fornitura e posa in opera di impianto elettrico cabina MT, comprendente corpi illuminanti 2x36 W - IP 65, lampada di quant'altro necessita per dare l'opera finita alla perfetta regola d'arte. EURO MILLESEICENTOSESSANTASEI/89	€/a corpo	1.666,89
9	NP9	Fornitura e posa in opera di struttura metallica in ferro zincato a caldo, per protezione accesso locale cabina, costituita da montanti in ferro e rete elettrosaldata, con porta di scesso e chiusura a chiave. EURO MILLENOVECENTONOVANTAQUATTRO/55	€/a corpo	1.994,55
10	NP10	Fornitura e posa in opera di quadro morsetti, composto da quadro con portella cieca in esecuzione da esterno parete, contenete all'interno morsetti per collegamenti cavi elettrici da 240 mmq. EURO SEICENTODODICI/24	€/cadauno	612,24
11	NP11	Fornitura e posa in opera di quadro pompa da 290KW, comprendente tutti i comandi di protezione e necessari per la gestione messa in servizio dell'impianto. EURO TRENTAMILASETTECENTOQUARANTADUE/80	€/cadauno	30.742,80
12	NP12	Fornitura e posa in opera di impianto di messa a terra locale cabina. EURO MILLEQUATTROCENTOTRENTATRE/67	€/a corpo	1.433,67
13	NP13	Posa e collegamento di Elettropompa IDROVORA SOMMERSIBILE Portata 2250 l/s - Prevalenza 5,70 m - Potenza motore 190 kW compresi di accessori idraulici: Tubo contenitore, costruzione in acciaio normale realizzato in lamiera calandrata o tubo commerciale. Diametro : 1200 mm Spessore : 10 mm Lunghezza circa : 6000 mm Ogni tubo contenitore è completo di: - supporto inferiore di appoggio idrovora; - telaio di sostegno;		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>controtelaio da annegare nel getto; derivazione flangiata DN 1400 - lunghezza circa 500 mm. parte superiore completa di flangia fissa e flangia cieca; protezione delle superfici con verniciatura epossibituminosa. EURO QUARANTACINQUEMILAQUATTROCENTOSESSENTAQUATTRO/40</p>	€/cadauno	45.464,40
14	NP14	<p>Acquisto e collocazione valvola disadescamento sifone, di tipo meccanico di diametro adeguato, installata sulla sommità del sifone. EURO MILLESEICENTONOVANTA/74</p>	€/n.	1.690,74
15	NP15	<p>Smontaggio di n.1 idrovora Marelli con l'eventuale ausilio di taglio di parti meccaniche, il successivo accantonamento delle parti dimesse nelle immediate vicinanze della sala macchine senza l'onere del conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta. EURO MILLECINQUECENTOCINQUANTANOVE/07</p>	€/cadauno	1.559,07

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
1626.2.1	<p data-bbox="304 120 491 150">Oneri Sicurezza</p> <p data-bbox="304 176 1222 423">Cassetta antincendio UNI 45, con componenti conformi alle norme UNI vigenti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, completo di piantana dello stesso materiale predisposta per il fissaggio a terra, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200, completa di: a) manichetta nylon gommato da m. 20, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia a leva in ottone/poliammide triplo effetto. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.</p> <p data-bbox="799 423 1222 452">EURO CENTOCINQUANTAUNO/77</p> <p data-bbox="400 546 647 575">Lentini li 12/11/2018</p> <p data-bbox="863 607 1174 667">IL PROGETTISTA dott. arch. Salvatore Fisicaro</p> 	€/cadauno	151,77	