

**CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA**  
**LISTA APPRESTAMENTI SICUREZZA**  
**PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI**

*"di miglioramento dei sistemi di adduzione e distribuzione del comprensorio irriguo consortile area nord consistente nel rifacimento di tratti di condotte deteriorate, installazione di misuratori di portata di iv° livello e implementazione dei sistemi automazione e telecontrollo alla consegna, finalizzato alla maggiore efficienza, flessibilità e risparmio della risorsa idrica"*

La sottoscritta impresa

con sede in \_\_\_\_\_ e domicilio eletto agli effetti della presente in \_\_\_\_\_ presso la sede di \_\_\_\_\_

presa visione del capitolato speciale di appalto e dei disegni di relativi, dichiara di essere disposta ad offrire i

seguenti prezzi unitari per ogni voce relativa alla sicurezza delle varie categorie di lavoro come appresso:

|    |      |   |            |                          |                        |         | Pag. 1      |
|----|------|---|------------|--------------------------|------------------------|---------|-------------|
| N° | N.E. | Indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo  | Un.<br>Mis | Quantitativo<br>previsto | PREZZI UNITARI OFFERTI |         | PRODOTTO    |
|    |      |   |            |                          | Cifre                  | Lettere |             |
| 1  |      | 26.2.1<br>Cassetta antincendio UNI 45, con componenti conformi alle norme UNI vigenti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, completo di piantana dello stesso materiale predisposta per il fissaggio a terra, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200, completa di: a) manichetta nylon gommato da m. 20, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia a leva in ottone/poliammide triplo effetto. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. |            |                          |                        |         |             |
|    |      |   | cad        | 3,00                     |                        |         |             |
| 2  |      | 26.2.3<br>Gruppo di pressurizzazione antincendio conforme alle norme UNI vigenti, composto essenzialmente da: n. 2 elettropompe di servizio e da n. 1 elettropompa pilota, orizzontali o verticali, controllate, ciascuna, da un quadro di comando indipendente, con portata complessiva di 240 l/min e prevalenza 40 m H2O. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.  |            |                          |                        |         |             |
|    |      |   | cad        | 2,00                     |                        |         |             |
| 3  |      | 26.2.4<br>Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di ispezione, piedi di appoggio, prese filettate, capacità 5000 l, dimensioni approssimative di diametro 1600 x altezza 2600 mm. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.  |            |                          |                        |         |             |
|    |      |   | cad        | 5,00                     |                        |         |             |
|    |      |   |            |                          |                        |         | A RIPORTARE |

| N° | N.E. | Indicazione delle voci relative alle<br>varie categorie di<br>lavoro riferite all'elenco descrittivo   | Un.<br><br>Mis | Quantitativo<br><br>previsto | PREZZI UNITARI OFFERTI |         | PRODOTTO    |
|----|------|--|----------------|------------------------------|------------------------|---------|-------------|
|    |      |  |                |                              | Cifre                  | Lettere |             |
| 4  |      | 26.2.5<br>Tubazione in acciaio zincato senza saldature, filettata, conforme alle norme UNI antincendio vigenti, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati, guarnizioni e staffaggi. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.  | m              | 200,00                       |                        |         | RIPORTO     |
|    |      |  |                |                              |                        |         |             |
| 5  |      | 26.2.7<br>Dispensore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 2500.  | cad            | 30,00                        |                        |         |             |
|    |      |  |                |                              |                        |         |             |
| 6  |      | 26.2.8<br>Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm <sup>2</sup> , per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.  | m              | 50,00                        |                        |         |             |
|    |      |  |                |                              |                        |         |             |
| 7  |      | 26.2.10<br>Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di emergenza costruite secondo la norma CEI EN 2-22. Grado di protezione IP 55. Alimentazione: 230V.50Hz. Batteria al NI-Cd per alta temperatura da 3.6 V 2Ah Ni-Cd. Autonomia 1 ora Lampada 8 W. Da collegarsi all'impianto di illuminazione del cantiere. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede l'installazione temporanea al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste |                |                              |                        |         | A RIPORTARE |
|    |      |  |                |                              |                        |         |             |



| N° | N.E. | Indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo   | Un.<br>Mis | Quantitativo<br>previsto | PREZZI UNITARI OFFERTI |         | PRODOTTO    |
|----|------|--|------------|--------------------------|------------------------|---------|-------------|
|    |      |  |            |                          | Cifre                  | Lettere |             |
|    |      | azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; l'immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte dell'impianto; l'allontanamento a fine fase lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Per tutta la durata delle lavorazioni.  |            |                          |                        |         | RIPORTO     |
|    |      |  | cad        | 40,00                    |                        |         |             |
| 8  |      | 26.2.11<br>Sirena antincendio elettronica rossa da pannello, in materiale termoplastico. Alimentazione/assorbimento 24 Vcc/5 mA. toni selezionabili: alternato, continuo e pulsante. Pressione acustica: 110 dB a 1 m a 24 V. Misura: 109 X 109 X 95 mm. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione; il montaggio e lo smontaggio; l'allontanamento a fine lavoro. Il mezzo per il servizio di gestione dell'emergenza è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della sirena. Per tutta la durata delle lavorazioni.   |            |                          |                        |         |             |
|    |      |  | cad        | 10,00                    |                        |         |             |
| 9  |      | 26.2.13<br>Rilevatore di gas portatile multigas (n° 4 gas rilevabili) e sostanze infiammabili, dotato di certificato Atex, di test di autoverifica per circuiteria, pila, LCD e sensori al momento dell'accensione o su richiesta, di display retroilluminato a cristalli liquidi con simboli grafici indica i livelli di gas e la condizione dello strumento di funzionamento a pulsante singolo per tutte le funzioni essenziali, compresi on/off, punto di zero e taratura di allarme acustico 90db a 30 cm e allarme visivo in LED rossi ad alta intensità combinati con luce posteriore rossa per avere il massimo effetto. Allarme a vibrazione: fornito di serie. temperatura d'esercizio: da -20°C a +50°C, Umidità: 5 -95% umidità relativa (senza condensa). Protezione: IP Impermeabile a norma IP65. |            |                          |                        |         |             |
|    |      |  | cad        | 3,00                     |                        |         |             |
| 10 |      | 26.3.1.3<br>Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante   |            |                          |                        |         | A RIPORTARE |



| N° | N.E. | Indicazione delle voci relative alle<br>varie categorie di<br>lavoro riferite all'elenco descrittivo  | Un.<br><br>Mis | Quantitativo<br><br>previsto | PREZZI UNITARI OFFERTI |         | PRODOTTO    |
|----|------|---|----------------|------------------------------|------------------------|---------|-------------|
|    |      |   |                |                              | Cifre                  | Lettere |             |
|    |      | avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 120,00 |                |                              |                        |         | RIPORTO     |
|    |      |   | cad            | 20,00                        |                        |         |             |
| 11 |      | 26.3.2.2<br>Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00   |                |                              |                        |         |             |
|    |      |   | cad            | 30,00                        |                        |         |             |
| 12 |      | 26.3.4<br>Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del   |                |                              |                        |         | A RIPORTARE |



| N° | N.E. | Indicazione delle voci relative alle<br>varie categorie di<br>lavoro riferite all'elenco descrittivo   | Un.<br><br>Mis | Quantitativo<br><br>previsto | PREZZI UNITARI OFFERTI |         | PRODOTTO    |
|----|------|--|----------------|------------------------------|------------------------|---------|-------------|
|    |      |  |                |                              | Cifre                  | Lettere |             |
|    |      | lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  |                |                              |                        |         | RIPORTO     |
|    |      |  | cad            | 20,00                        |                        |         |             |
| 13 |      | 26.3.5<br>Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W. Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguento. Completo di supporti per il fissaggio. Per le funzioni di semaforo, necessitano due batterie da 24 V, e la centralina di comando, che provvede a temporizzare, lampeggiare, ed invertire. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede l'impianto semaforico al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; la ricarica delle batterie; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto semaforico. Misurato per ogni mese di utilizzo, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br><br>- per ogni mese di impiego   |                |                              |                        |         |             |
|    |      |  | cad            | 5,00                         |                        |         |             |
| 14 |      | 26.3.7.3<br>Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegni di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del |                |                              |                        |         |             |
|    |      |  |                |                              |                        |         | A RIPORTARE |



| N° | N.E. | Indicazione delle voci relative alle<br>varie categorie di<br>lavoro riferite all'elenco descrittivo  | Un.<br>Mis | Quantitativo<br>previsto | PREZZI UNITARI OFFERTI |         | PRODOTTO    |
|----|------|---|------------|--------------------------|------------------------|---------|-------------|
|    |      |   |            |                          | Cifre                  | Lettere |             |
|    |      | lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br>cartello L x H = cm 40,00 x 40,00 - d = m 16   |            |                          |                        |         | RIPORTO     |
|    |      |   | cad        | 100,00                   |                        |         |             |
| 15 |      | 26.3.8.1<br>Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e personalizzate da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo, realizzata mediante etichetta autoadesiva, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative dell'etichetta: L x H (cm). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.<br>foglio da 6 etichette L x H = cm 6,00 x 2,00 |            |                          |                        |         |             |
|    |      |   | cad        | 200,00                   |                        |         |             |
| 16 |      | 26.4.1<br>Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in alluminio e tela patinata. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della barella pieghevole, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori.  |            |                          |                        |         |             |
|    |      |   | cad        | 5,00                     |                        |         |             |
| 17 |      | 26.4.2<br>Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme alla norma UNI EN 137, costituito da: corpetto catarinfrangente, bombola 1 3.2 e 20 MPa,   |            |                          |                        |         | A RIPORTARE |



| N° | N.E. | Indicazione delle voci relative alle<br>varie categorie di<br>lavoro riferite all'elenco descrittivo   | Un.<br><br>Mis | Quantitativo<br><br>previsto | PREZZI UNITARI OFFERTI |         | PRODOTTO    |
|----|------|--|----------------|------------------------------|------------------------|---------|-------------|
|    |      |  |                |                              | Cifre                  | Lettere |             |
|    |      | riduttore di pressione, manometro, erogatore, maschera conforme EN 148-1. Per tutta la durata dei lavori.  |                |                              |                        |         | RIPORTO     |
|    |      |  | cad            | 5,00                         |                        |         |             |
| 18 |      | 26.4.3<br>Abbigliamento in fibra di vetro alluminato, antifiama e anticalore o termico per soccorritori, costituito da: tuta, cappuccio con visiera, calzari, e guanti a 5 dita. Per tutta la durata della lavorazione pericolosa.   |                |                              |                        |         |             |
|    |      |  | cad            | 3,00                         |                        |         |             |
| 19 |      | 26.5.1.3<br>Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 12 classe 55A 233BC  |                |                              |                        |         |             |
|    |      |  | cad            | 30,00                        |                        |         |             |
| 20 |      | 26.5.3.2<br>Estintore carrellato a polvere ricaricabile, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 50 classe A-B-1C |                |                              |                        |         |             |
|    |      |  | cad            | 10,00                        |                        |         |             |
| 21 |      | 26.5.4<br>Estintore idrico a schiuma meccanica, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso  |                |                              |                        |         | A RIPORTARE |



| N° | N.E. | Indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo   | Un.<br>Mis | Quantitativo<br>previsto | PREZZI UNITARI OFFERTI |         | PRODOTTO    |
|----|------|--|------------|--------------------------|------------------------|---------|-------------|
|    |      |  |            |                          | Cifre                  | Lettere |             |
|    |      | per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Da kg 9 classe 8A 89B.  |            |                          |                        |         | RIPORTO     |
|    |      |  | cad        | 30,00                    |                        |         |             |
| 22 |      | 26.6.1<br>Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. |            |                          |                        |         |             |
|    |      |  | cad        | 100,00                   |                        |         |             |
| 23 |      | 26.6.3<br>Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.   |            |                          |                        |         |             |
|    |      |  | cad        | 100,00                   |                        |         |             |
| 24 |      | 26.6.4<br>Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica d'uso durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  |            |                          |                        |         |             |
|    |      |  | cad        | 100,00                   |                        |         |             |
| 25 |      | 26.6.7<br>Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di  |            |                          |                        |         | A RIPORTARE |





| N° | N.E. | Indicazione delle voci relative alle<br>varie categorie di<br>lavoro riferite all'elenco descrittivo   | Un.<br><br>Mis | Quantitativo<br><br>previsto | PREZZI UNITARI OFFERTI |         | PRODOTTO    |
|----|------|--|----------------|------------------------------|------------------------|---------|-------------|
|    |      |  |                |                              | Cifre                  | Lettere |             |
|    |      | lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.   |                |                              |                        |         | RIPORTO     |
|    |      |  | cad            | 300,00                       |                        |         |             |
| 26 |      | 26.6.9<br>Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli strappi, alla foratura, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio. |                |                              |                        |         |             |
|    |      |  | cad            | 16,39                        |                        |         |             |
| 27 |      | 26.6.10.3<br>Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio di conformità, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile al paio. con tensione massima di utilizzo 17000 V                      |                |                              |                        |         |             |
|    |      |  | cad            | 13,00                        |                        |         |             |
| 28 |      | 26.6.11<br>Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.   |                |                              |                        |         |             |
|    |      |  | cad            | 30,00                        |                        |         |             |
|    |      |  |                |                              |                        |         | A RIPORTARE |



| N° | N.E. | Indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo  | Un.<br>Mis | Quantitativo<br>previsto | PREZZI UNITARI OFFERTI |         | PRODOTTO    |
|----|------|---|------------|--------------------------|------------------------|---------|-------------|
|    |      |   |            |                          | Cifre                  | Lettere |             |
| 29 |      | 26.6.12<br>Giubbotto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di lavoro e usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. |            |                          |                        |         | RIPORTO     |
|    |      |   | cad        | 50,00                    |                        |         | -           |
| 30 |      | 26.6.13<br>Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  |            |                          |                        |         |             |
|    |      |   | cad        | 50,00                    |                        |         | -           |
| 31 |      | 26.6.14<br>Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  |            |                          |                        |         |             |
|    |      |   | cad        | 50,00                    |                        |         | -           |
| 32 |      | 26.7.2.1<br>Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di  |            |                          |                        |         | A RIPORTARE |

| N° | N.E. | Indicazione delle voci relative alle<br>varie categorie di<br>lavoro riferite all'elenco descrittivo  | Un.<br>Mis | Quantitativo<br>previsto | PREZZI UNITARI OFFERTI |         | PRODOTTO    |
|----|------|---|------------|--------------------------|------------------------|---------|-------------|
|    |      |   |            |                          | Cifre                  | Lettere |             |
|    |      | consumo per la periodica pulizia.<br>- Uno per ogni 10 addetti.<br>per il primo mese d'impiego  |            |                          |                        |         | RIPORTO     |
|    |      |   | cad        | 4,00                     |                        |         |             |
| 33 |      | 26.7.2.2<br>Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia.<br>- Uno per ogni 10 addetti.<br>per ogni mese successivo al primo   |            |                          |                        |         |             |
|    |      |   | cad        | 140,00                   |                        |         |             |
| 34 |      | 26.7.3.2<br>Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia.<br>- Uno per ogni 10 addetti.<br>per ogni mese successivo al primo |            |                          |                        |         |             |
|    |      |   | cad        | 140,00                   |                        |         |             |
| 35 |      | 26.7.5.1<br>Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per  |            |                          |                        |         | A RIPORTARE |



| N° | N.E. | Indicazione delle voci relative alle<br>varie categorie di<br>lavoro riferite all'elenco descrittivo  | Un.<br><br>Mis | Quantitativo<br><br>previsto | PREZZI UNITARI OFFERTI |         | PRODOTTO    |
|----|------|---|----------------|------------------------------|------------------------|---------|-------------|
|    |      |   |                |                              | Cifre                  | Lettere |             |
|    |      | il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti.<br><br>per il primo mese d'impiego  |                |                              |                        |         | RIPORTO     |
|    |      |   | cad            | 4,00                         |                        |         |             |
| 36 |      | 26.7.5.2<br>Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti.<br><br>per ogni mese successivo al primo |                |                              |                        |         |             |
|    |      |   | cad            | 105,00                       |                        |         |             |
| 37 |      | 26.7.6.1<br>Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20.<br><br>per il primo mese d'impiego   |                |                              |                        |         |             |
|    |      |   | cad            | 4,00                         |                        |         |             |
| 38 |      | 26.7.6.2<br>Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a   |                |                              |                        |         | A RIPORTARE |



| N° | N.E. | Indicazione delle voci relative alle<br>varie categorie di<br>lavoro riferite all'elenco descrittivo  | Un.<br>Mis | Quantitativo<br>previsto | PREZZI UNITARI OFFERTI |         | PRODOTTO    |
|----|------|---|------------|--------------------------|------------------------|---------|-------------|
|    |      |   |            |                          | Cifre                  | Lettere |             |
|    |      | due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20.<br><br>per ogni mese successivo al primo   |            |                          |                        |         | RIPORTO     |
|    |      |   | cad        | 105,00                   |                        |         |             |
| 39 |      | 26.8.1.1.1<br>MASCHERA FACIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante:<br>tipo II   |            |                          |                        |         |             |
|    |      |   | cad        | 6.000,000                |                        |         |             |
| 40 |      | 26.8.1.4<br>GUANTO MEDICALE DI PROTEZIONE monouso in lattice conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 455-1:2002, 455-2:2015, 455-3:2015, 455-4:2009.   |            |                          |                        |         |             |
|    |      |   | cad        | 6.000,000                |                        |         |             |
| 41 |      | 26.8.1.10<br>ELMETTO DA CANTIERE CON VISIERA A SCOMPARSA- 3 bande tessili con 6 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Regolabile: giro testa da 53 a 63 cm con bottone RotorOne-D. 2 posizioni possibili del giro testa (alto/basso) per un miglior comfort. Adesivi retroriflettenti. Isolamento elettrico a 1 000 VAC / 1 500 VCC, protezione dell'arco elettrico classe 1 (GS-ET 29). Visiera trattata antiappannamento N e anti-graffio K con protezione contro gli archi elettrici e le proiezioni di materiali in fusione e liquidi caldi. |            |                          |                        |         |             |
|    |      |   | cad        | 30,00                    |                        |         |             |
| 42 |      | 26.8.1.11<br>TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO in cotone o polipropilene con cerniera conforme a UNI EN ISO 13688:2013.  |            |                          |                        |         |             |
|    |      |   | cad        | 60,00                    |                        |         |             |
|    |      |   |            |                          |                        |         | A RIPORTARE |



| N° | N.E. | Indicazione delle voci relative alle<br>varie categorie di<br>lavoro riferite all'elenco descrittivo   | Un.<br>Mis | Quantitativo<br>previsto | PREZZI UNITARI OFFERTI |         | PRODOTTO    |
|----|------|--|------------|--------------------------|------------------------|---------|-------------|
|    |      |  |            |                          | Cifre                  | Lettere |             |
| 43 |      | 26.8.2.1.3<br>SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di<br>alcool etilico denaturato a 70% in dispenser:<br>da 1000 ml con dosatore   |            |                          |                        |         | RIPORTO     |
|    |      |  |            |                          |                        |         |             |
|    |      |  | cad.       | 30,00                    |                        |         |             |
| 44 |      | 26.8.2.2<br>DISPENSER AUTOMATICO NO CONTACT di tavolo automatico con sensore<br>ad infrarossi per soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo o sapone a<br>batterie da 200ml  |            |                          |                        |         |             |
|    |      |  |            |                          |                        |         |             |
|    |      |  |            | 6,00                     |                        |         |             |
| 45 |      | 26.8.2.4<br>DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI A BASE DI IPOCLORITO<br>DI SODIO ALLO 0,1% bottiglia da 850 ml  |            |                          |                        |         |             |
|    |      |  |            |                          |                        |         |             |
|    |      |  |            | 20,00                    |                        |         |             |
| 46 |      | 26.8.2.6<br>DETERGENTE sanificante idroalcolico concentrato ad elevato potere pulente<br>per la manutenzione rapida giornaliera di tutte le superfici lavabili   |            |                          |                        |         |             |
|    |      |  |            |                          |                        |         |             |
|    |      |  |            | 30,00                    |                        |         |             |
| 47 |      | 26.8.2.7<br>LIQUIDO DISINFETTANTE BIOCIDA IGIENIZZANTE a base di ipoclorito<br>con concentrazione max 15% per sanificare a mezzo nebulizzazione ambienti di<br>lavoro.   |            |                          |                        |         |             |
|    |      |  |            |                          |                        |         |             |
|    |      |  |            | 5,00                     |                        |         |             |
| 48 |      | 26.8.4.1.2<br>SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE mediante la nebulizzazione di liquidi<br>disinfettanti per locali quali: ufficio, spogliatoi, mensa, depositi, servizi igienici,<br>bagni chimici e qualsiasi altro locale/ ambiente a servizio del cantiere<br>con igienizzante a base di alcool etilico al 70% con denaturazione speciale |            |                          |                        |         |             |
|    |      |  |            |                          |                        |         |             |
|    |      |  | mc         | 1.400,000                |                        |         |             |
|    |      |  |            |                          |                        |         | A RIPORTARE |



| N° | N.E. | Indicazione delle voci relative alle<br>varie categorie di<br>lavoro riferite all'elenco descrittivo   | Un.<br><br>Mis | Quantitativo<br><br>previsto | PREZZI UNITARI OFFERTI |         | PRODOTTO    |
|----|------|--|----------------|------------------------------|------------------------|---------|-------------|
|    |      |  |                |                              | Cifre                  | Lettere |             |
| 49 |      | 26.8.5.1<br>ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO DIGITALEAD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima di $\pm 0.3^{\circ}\text{C}(0.6^{\circ}\text{F})$ e responsività pari ad 1 sec. per controllo temperatura corporea personale in ingresso al cantiere  |                |                              |                        |         | RIPORTO     |
|    |      |  | cad            | 5,00                         |                        |         |             |
| 50 |      | 26.8.5.5<br>CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA con termometro digitale ad infrarossi no-contact, conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE su dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit. Accuratezza minima di $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ ( $0,6\text{F}^{\circ}$ ) a responsività pari ad 1 sec.. La rilevazione dovrà essere eseguita ad una temperatura ambientale compresa tra $10^{\circ}$ e $40^{\circ}\text{C}$ e senza alcun contatto diretto con la cute. Compreso la compilazione del modello "Registrazione temperatura corporea" firmato dal preposto allo svolgimento dell'attività o dal datore di lavoro.   |                |                              |                        |         |             |
|    |      |  | cad            | 4.500,000                    |                        |         |             |
| 51 |      | 26.8.6.1<br>NOLEGGIO DI WC CHIMICO DOTATO DI LAVABO conforme alla norma UNI EN 16194 comprensivo di lavandino, spurghi periodici e smaltimento dei reflui; comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale manutenzione compreso Pulizia e Sanificazione interna ed esterna (n. 4 pulizie mensili) con acqua calda ( $100^{\circ}\text{C}$ ) e ad alta pressione (70 ATM) - sistema raccomandato dal Ministero della Salute per la pulizia di superfici e sanitari nella Circolare n. 5443 del 22/02/2020 per il contrasto al COVID 19,; - Reintegro carta igienica; - Aspirazione reflui e trasporto presso depuratore autorizzato; - Assicurazione R.C.T, assistenza e manutenzione. Compreso i formulari per il trasporto e smaltimento. |                |                              |                        |         |             |
|    |      |  | mese           | 108,00                       |                        |         |             |
| 52 |      | 26.8.6.6.2<br>NOLEGGIO DI BOX PER ISOLAMENTO LAVORATORE CON CONTAGIO SOSPETTO, comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale  |                |                              |                        |         |             |
|    |      |  |                |                              |                        |         | A RIPORTARE |



| N°   | N.E. | Indicazione delle voci relative alle<br>varie categorie di<br>lavoro riferite all'elenco descrittivo  | Un.<br>Mis | Quantitativo<br>previsto | PREZZI UNITARI OFFERTI |         | PRODOTTO    |
|--|------|---|------------|--------------------------|------------------------|---------|-------------|
|  |      |   |            |                          | Cifre                  | Lettere |             |
|  |      | manutenzione<br>Per ogni mese successivo al primo   |            |                          |                        |         | RIPORTO     |
|  |      |   | mese       | 35,00                    |                        |         |             |
| 53   |      | 26.8.6.6.1<br>NOLEGGIO DI BOX PER ISOLAMENTO LAVORATORE CON CONTAGIO<br>SOSPETTO, comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale<br>manutenzione<br>Per il primo mese d'impegno |            |                          |                        |         |             |
|  |      |   | mese       | 1,00                     |                        |         |             |
| 54   |      | 26.8.7.1<br>COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE<br>INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-19 -<br>Formazione specifica di 5 operai alla volta           |            |                          |                        |         |             |
|  |      |   | h          | 8,00                     |                        |         |             |
| <b>N.B. LE DESCRIZIONI E LE QUANTITA' DELLE SU RIPORTATE VOCI PROGETTUALI NON DEVONO ESSERE MODIFICATE.</b>  |      |   |            |                          |                        |         |             |
| <b>N.B. LE MIGLIORIE AGGIUNTIVE PROPOSTE DOVRANNO ESSERE RIPORTATE IN PIU' NELLE TABELLE DI SEGUITO RIPORTATE</b>  |      |   |            |                          |                        |         |             |
| <b>N.B. LE MIGLIORIE SOSTITUTIVE PROPOSTE DOVRANNO ESSERE RIPORTATE IN PIU' NELLE TABELLE DI SEGUITO RIPORTATE<br/>DOPO AVER SEGNATO IN NEGATIVO LE SUPERIORI QUANTITA' E COSTI DELLE VOCI PROGETTUALI CHE SI INTENDONO SOSTITUIRE</b> |      |   |            |                          |                        |         |             |
| <b>N.B. Non saranno ammesse offerte nelle quali il complessivo importo dei costi di sicurezza sia superiore all'importo previsto in progetto (Euro 250.840,52 oltre IVA).</b>  |      |   |            |                          |                        |         |             |
|  |      |   |            |                          |                        |         | A RIPORTARE |





| N° | N.E. | Indicazione delle voci relative alle<br>varie categorie di<br>lavoro riferite all'elenco descrittivo | Un.<br>Mis | Quantitativo<br>previsto | PREZZI UNITARI OFFERTI |         | PRODOTTO    |
|----|------|--|------------|--------------------------|------------------------|---------|-------------|
|    |      |  |            |                          | Cifre                  | Lettere |             |
|    |      |  |            |                          |                        |         | RIPORTO     |
|    |      |  |            |                          |                        |         |             |
|    |      |  |            |                          |                        |         |             |
|    |      |  | cad        | 1,00                     |                        |         |             |
|    |      |  |            |                          |                        |         |             |
|    |      |  | cad        | 1,00                     |                        |         |             |
|    |      |  |            |                          |                        |         | A RIPORTARE |


| N° | N.E. | Indicazione delle voci relative alle<br>varie categorie di<br>lavoro riferite all'elenco descrittivo | Un.<br>Mis | Quantitativo<br>previsto | PREZZI UNITARI OFFERTI |         | PRODOTTO    |
|----|------|--|------------|--------------------------|------------------------|---------|-------------|
|    |      |  |            |                          | Cifre                  | Lettere |             |
|    |      |  |            |                          |                        |         | RIPORTO     |
|    |      |  |            |                          |                        |         |             |
|    |      |  |            |                          |                        |         |             |
|    |      |  | cad        | 1,00                     |                        |         |             |
|    |      |  |            |                          |                        |         |             |
|    |      |  | cad        | 1,00                     |                        |         |             |
|    |      |  |            |                          |                        |         | A RIPORTARE |




| N° | N.E. | Indicazione delle voci relative alle<br>varie categorie di<br>lavoro riferite all'elenco descrittivo | Un.<br>Mis | Quantitativo<br>previsto | PREZZI UNITARI OFFERTI |         | PRODOTTO    |
|----|------|--|------------|--------------------------|------------------------|---------|-------------|
|    |      |  |            |                          | Cifre                  | Lettere |             |
|    |      |  |            |                          |                        |         | RIPORTO     |
|    |      |  |            |                          |                        |         |             |
|    |      |  |            |                          |                        |         |             |
|    |      |  | cad        | 1,00                     |                        |         |             |
|    |      |  |            |                          |                        |         |             |
|    |      |  | cad        | 1,00                     |                        |         |             |
|    |      |  |            |                          |                        |         | A RIPORTARE |




| N° | N.E. | Indicazione delle voci relative alle<br>varie categorie di<br>lavoro riferite all'elenco descrittivo | Un.<br>Mis | Quantitativo<br>previsto | PREZZI UNITARI OFFERTI |         | PRODOTTO    |
|----|------|--|------------|--------------------------|------------------------|---------|-------------|
|    |      |  |            |                          | Cifre                  | Lettere |             |
|    |      |  |            |                          |                        |         | RIPORTO     |
|    |      |  |            |                          |                        |         |             |
|    |      |  |            |                          |                        |         |             |
|    |      |  | cad        | 1,00                     |                        |         |             |
|    |      |  |            |                          |                        |         |             |
|    |      |  | cad        | 1,00                     |                        |         |             |
|    |      |  |            |                          |                        |         | A RIPORTARE |



| N° | N.E. | Indicazione delle voci relative alle<br>varie categorie di<br>lavoro riferite all'elenco descrittivo | Un.<br>Mis | Quantitativo<br>previsto | PREZZI UNITARI OFFERTI |         | PRODOTTO    |
|----|------|--|------------|--------------------------|------------------------|---------|-------------|
|    |      |  |            |                          | Cifre                  | Lettere |             |
|    |      |  |            |                          |                        |         | RIPORTO     |
|    |      |  |            |                          |                        |         |             |
|    |      |  |            |                          |                        |         |             |
|    |      |  | cad        | 1,00                     |                        |         |             |
|    |      |  |            |                          |                        |         |             |
|    |      |  | cad        | 1,00                     |                        |         |             |
|    |      |  |            |                          |                        |         | A RIPORTARE |



| N° | N.E. | Indicazione delle voci relative alle<br>varie categorie di<br>lavoro riferite all'elenco descrittivo | Un.<br>Mis | Quantitativo<br>previsto | PREZZI UNITARI OFFERTI |         | PRODOTTO    |
|----|------|--|------------|--------------------------|------------------------|---------|-------------|
|    |      |  |            |                          | Cifre                  | Lettere |             |
|    |      |  |            |                          |                        |         | RIPORTO     |
|    |      |  |            |                          |                        |         |             |
|    |      |  |            |                          |                        |         |             |
|    |      |  | cad        | 1,00                     |                        |         |             |
|    |      |  |            |                          |                        |         |             |
|    |      |  | cad        | 1,00                     |                        |         |             |
|    |      |  |            |                          |                        |         | A RIPORTARE |



| N°                         | N.E. | Indicazione delle voci relative alle<br>varie categorie di<br>lavoro riferite all'elenco descrittivo | Un.<br>Mis | Quantitativo<br>previsto | PREZZI UNITARI OFFERTI |         | PRODOTTO |
|----------------------------|------|--|------------|--------------------------|------------------------|---------|----------|
|                            |      |  |            |                          | Cifre                  | Lettere |          |
|                            |      |  |            |                          |                        |         | RIPORTO  |
|                            |      |  |            |                          |                        |         |          |
|                            |      |  |            |                          |                        |         |          |
|                            |      |  | cad        | 1,00                     |                        |         |          |
|                            |      | IL R.U.P.<br><i>Luigi Vittorio Anselmo</i>   |            |                          |                        |         | TOTALE   |
| Prezzo complessivo offerto |      |  |            |                          |                        | - €     |          |
| Diconsi Euro: (in lettere) |      |  |            |                          |                        |         |          |
| Ribasso percentuale del:   |      |  |            | <b>100,000%</b>          | L'Appaltatore          |         |          |
| (in lettere)               |      |  |            |                          |                        |         |          |
| Data                       |      |  |            |                          |                        |         |          |